



Neubau Zentrum für seelische Gesundheit, Zentrum für gesundes Altern und Labordiagnostisches Zentrum UKD

Leistungen	Rohbau, Stahlbetonarbeiten 16.212 m ³ , Betonfertigteile (15 Wände und 791 Stützen), Mauerwerk KS (17,5er = 2015 m ² , 24er = 900 m ²) elektrische Rampenheizung (220 m ²), Elektroleerrohre in Beton (8.250 m und 3.000 Einbaudosen), Bauteilaktivierung (3.500 m Rohr PR-Xa 20x2,0), Grundleitungen in und unter der Bodenplatte
Besonderheiten	Betonfertigteile-Fassade (ca. 2.000 m ²) mit Teilsegmenten, welche im Radius 7,4 m gefertigt wurden, schwerstes Einzelgewicht ca. 6,7 to Oberfläche Waschbetonoptik Beige Schallschutzwand auf dem Dach ca. 600 m ² Doppelstehpfalzdeckung, Metall WDVS ca. 1.250 m ² 4 Stück Fensterelemente Gerundet 3,5 m x 4,1 m
Zeitraum	2021 - 2023
Bauvolumen	11.000.000 €
Auftraggeber	Universitätsklinikum Carl Gustav Carus An der TU Geschäftsbereich Bau und Technik Fetscherstraße 74, 01307 Dresden
Wesentliche Massen	16.212 m ³ Stahlbeton 2.423 to Bewehrungsstahl 2.900 m ² Mauerwerk