



Bau eines Reinwasserdoppelbehälters mit 2.000 m³ Fassungsvermögen und 2 Schlammabsetzbecken mit je 170 m³ Inhalt. Die Arbeiten erfolgten einschl. Erdarbeiten, Spundwandverbau und Rohrleitungsbau. Ersatzneubau Wasserwerk – Reinwasserbehälter und Schlammabsetzbecken aus Stahlbeton

Leistungen	Erdarbeiten, Spundwand, Rohrleitungsbau, Stahlbetonarbeiten, Erdungsarbeiten, Abdichtungsarbeiten, WDVS, Verblendmauerwerk
Besonderheiten	Errichtung unter laufendem Betrieb und ausschließlich von September bis Februar aus Naturschutzgründen.
Zeitraum	2020 - 2021
Bauvolumen	2.298.000 €
Auftraggeber	Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen Am Alten Celluloidwerk 12 04838 Eilenburg
Wesentliche Massen	3.400 m ³ Aushub 4.300 m ³ Gründungspolster 1.000 m ² Spundwandverbau 1.000 m ³ Stahlbeton 3.700 m ² Schalung davon 990 m ² mit wasserabführender Schalungsbahn 225 to Betonstahl 980 m ² Abdichtung 1.100 m ² Wärmedämmung 2 Edelstahldrucktüren